


<p>LJM Construções e Prestações de Serviços em Manutenção de Água e Esgoto LTDA-ME CNPJ: 23.396.015/0001-16 Rua José Gerônimo da Costa, 16A, Centro, Lagoa Seca - PB Cep: 58117000, Telefone: 9 96859486 whats 9 86343040</p>	
---	---

Obra: Recuperação do Escritório da regional R36 da Cidade de Lagoa Seca - PB	17/08/2021
--	------------

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	Serviços Preliminares					
1.1	Mobilização e Desmobilização	und	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Serv. Prelimito.
1.2	Aluguel de 100 peças andaime	d	30,00	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00	Serv. Prelimi.
					SUB.TOTAL	R\$ 4.000,00

2.0	Serviços					
2.1	Limpeza e retirada de entulho com caminhão, serviço manual	d	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	Serviço.
					SUB.TOTAL	R\$ 600,00

3.0	Alvenaria, Pisos e Revestimentos					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M ² (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	51,40	R\$ 79,14	R\$ 4.067,80	SINAPI 87511
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m ³	10,69	R\$ 609,61	R\$ 6.516,73	SINAPI 94990
3.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	m ²	97,30	R\$ 54,63	R\$ 5.315,50	SINAPI 101852
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM	m ²	28,45	R\$ 74,97	R\$ 2.132,90	SINAPI 87270
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m ²	33,10	R\$ 75,97	R\$ 2.514,61	SINAPI 87271
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m ²	222,90	R\$ 7,04	R\$ 1.569,22	SINAPI 87905
3.4	MASSA ÚNICA REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PEPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	61,70	R\$ 18,89	R\$ 1.165,51	SINAPI 87548
					SUB.TOTAL	R\$ 23.282,26

4.0 Serviços de Pintura							
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, VARIAS CORES.	m ²	342,90	R\$ 14,80	R\$ 5.074,92	SINAPI 88415	
4.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	m ²	452,60	R\$ 10,22	R\$ 4.625,57	02322/ORSE	
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR AZUL.	m ²	114,50	R\$ 14,80	R\$ 1.694,60	SINAPI 88416	
4.4	LOGOTIO DA CAGEPA	und	3,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00		

					SUB.TOTAL	R\$ 16.795,09
--	--	--	--	--	------------------	----------------------

5.0 Instalações hidráulica							
5.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	10,00	R\$ 43,51	R\$ 435,10	SINAPI 90694	
5.2	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1,00	R\$ 29,85	R\$ 29,85	SINAPI 89833	
5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	2,00	R\$ 21,05	R\$ 42,10	SINAPI 89744	
5.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 276,27	R\$ 276,27	SINAPI 86921	
5.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 324,55	R\$ 324,55	SINAPI 86888	
5.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 89,37	R\$ 89,37	SINAPI 100869	
					SUB.TOTAL	R\$ 1.197,24	

6.0 Outros							
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	m ²	27,60	R\$ 62,69	R\$ 1.730,24	SINAPI 96111	
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 637,60	R\$ 1.275,20	SINAPI 91314	
6.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	m	3,10	R\$ 117,39	R\$ 363,91	SINAPI 99855	

6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	1,52	R\$ 550,65	R\$ 836,99	SINAPI 101164
6.5	LINHA DE MADEIRA 3X4	m	6,00	R\$ 18,75	R\$ 112,50	Valor de Mercado
6.6	PEÇA DE MARMORE PARA MESA	m ²	0,93	R\$ 350,00	R\$ 325,50	Valor de Mercado
6.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	21,25	R\$ 53,78	R\$ 1.142,83	SINAPI 94207
6.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	16,70	R\$ 94,37	R\$ 1.575,98	SINAPI 94213
6.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	m	5,00	R\$ 86,18	R\$ 430,90	SINAPI 94228
6.10	RUFO DE PROTEÇÃO PARA TELHAS DE FIBRO CIMENTO (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	und	38,00	R\$ 15,00	R\$ 570,00	Valor de Mercado
6.11	PORTÕES COMPLETO, GARAGEM (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	und	2,00	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	Valor de Mercado
6.12	CONSERTINA DE PROTEÇÃO CAIXA COM 10 METROS (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	und	9,00	R\$ 110,00	R\$ 990,00	Valor de Mercado
6.13	ASTES DE APOIO PARA A CONSERTINA EM VERGALÃO 3/8 50 CM CADA ASTE. (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	m	27,00	R\$ 5,00	R\$ 135,00	Valor de Mercado
6.14	ESCADA MARINHEIRO, 11,50 METROS, COMPRA. (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	m	11,50	R\$ 850,00	R\$ 9.775,00	Valor de Mercado
6.15	PORTÕES COMPLETO ÁREAS INTERNAS (OBS: SEM MÃO DE OBRA INCLUSO)	und	4,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	Valor de Mercado

					SUB.TOTAL	R\$ 27.264,05
--	--	--	--	--	------------------	----------------------

SEM BDI INCLUSO			CUSTO TOTAL		R\$ 73.138,64
------------------------	--	--	--------------------	--	----------------------

COM BDI INCLUSO : BDI 29.97%			CUSTO TOTAL PREVISTO		R\$ 95.058,28
-------------------------------------	--	--	-----------------------------	--	----------------------

Campina Grande, 17 de Agosto de 2021

ANDRÉ LUIZ DA SILVA MEIRA
 REPRESENTANTE LEGAL DA CONSTRUTORA